

**AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016****F - OPERE IN VERDE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
	F.01 - SEMINE E RINVERDIMENTO				
F.01.001	TERRENO VEGETALE compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione				
F.01.001.a	- SU AREE A VERDE	m ³	1,82	0,47 25,55 %	*
F.01.001.b	- ENTRO VASCHE POSTE SU OPERE D'ARTE	m ³	5,03	2,25 44,82 %	*
F.01.003	FORNITURA DI IDONEO TERRENO AGRARIO PER RICARICHI DELLA BANCHINA LATERALE E DI QUELLA CENTRALE SPARTITRAFFICO per la formazione di aiuole proveniente da scotico superficiale di terreno a destinazione agraria, prelevato ad una profondità massima di m1,00, compresa la cavatura, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza, lo scarico a piè d'opera, misurato in soffice su autocarro	m ³	11,83	5,90 49,84 %	*
F.01.004	SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte	m ²	0,78	0,63 80,22 %	*
F.01.005	SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE in rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la preparazione del terreno, la seminazione, la concimazione con concimi chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte	m ²	0,79	0,11 14,33 %	*
F.01.006	PROTEZIONE DI SCARPATE MEDIANTE RIMBOSCHIMENTO con semenziali di specie forestali (tipo Robinia pseudoacacia, Ailanthus glandulosa, ecc.) posti con densità pari a n 4 semenziali al mq, compresa la preparazione del terreno e successive cure culturali e manutenzione fino a certo attecchimento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte	m ²	1,75	0,18 10,12 %	*
F.01.007	SEMINE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte	m ²	0,72	0,11 15,45 %	*
F.01.008	SEMINA DI GINESTRA ESEGUITA SU SCARPATE in rilevato od in trincea, con qualsiasi pendenza o natura, con seme fornito dalla Società, da eseguire mediante la formazione di solchetti alla distanza di cm 20 l'uno dall'altro, oppure a buchette con cavicchio ad interasse di cm 20, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte	m ²	0,19	0,13 70,26 %	*



AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016

F - OPERE IN VERDE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
F.01.009	RINVERDIMENTO DI SCARPATE				
F.01.009.a	- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte	m ²	1,13	0,22 19,69 %	*
F.01.009.b	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto. La miscela utilizzata potrà essere composta: - miscuglio di sementi 40 gr/mq; - concime organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/mq; - collante Full Tack 15 gr/mq; mulch Hydrofibre 150 gr/mq	m ²	1,44	0,35 24,29 %	*
F.01.011	SOVRAPPREZZO PER IDROSEMINA DI COLTRE PROTETTIVA IN MATRICE DI FIBRE LEGATE composta da: - fibre vergini di Ontano (Soil Guard) 370gr/mq; - concime organico minerale 150 gr/mq; concime minerale "N" 50 gr/mq; - biostimolatore 3D	m ²	0,89	0,07 7,50 %	*
F.01.012	IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE SPONTANEE tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo: - erba medica - sulla - lupinella con aggiunta di Loietto - festuca pratensis - erba mazzolina - fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del terreno biodegradabile	m ²	1,41	0,31 21,74 %	*
F.01.013	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte	m ²	1,27	0,51 40,55 %	*
F.01.014	IDROSEMINA DI MURI IN GEOTESSILE ARMATO per formazione di manto erboso su superfici orizzontali od inclinate, mediante miscugli di sementi idonei secondo il progetto; compresa l'irrigazione successiva e tutte le cure colturali e la prima sfalcatura ed ogni altro onere necessario ad assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa	m ²	5,64	0,44 7,87 %	*
F.01.015	IDROSEMINA DELLA SFOGLIA e della miscela di tamponamento, secondo le dimensioni previste progettualmente, su muri in geotessile armato con esclusione di eventuali interventi per consolidamenti, riporto ed asporto di terreno. Compresa fornitura e posa in opera				
F.01.015.a	- TRATTAMENTO (IDROSEMINA, SEMENTI E BIOSTUOIA)	m ²	9,65	0,90 9,28 %	*

**AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016****F - OPERE IN VERDE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
F.01.015.b	- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)	m ²	4,18	1,03 24,76 %	*
F.01.016	IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO realizzata per muri verdi a spruzzo mediante fibre vegetali, fibre tessili sementi concime minerale, acqua, sostanza portante a base organica e polvere igroscopica compreso l'onere dello spandimento delle fibre, le prime cure colturali e la manutenzione dei primi sei mesi per dare la garanzia dell'attecchimento compreso altresì l'onere del riempimento delle parti non innerbite	m ²	3,93	0,43 10,91 %	*
F.01.017	SUBSTRATI DI MATERIALI per substrato, della stuoia di legno, della miscela di tamponamento, secondo le dimensioni indicate previste progettualmente, con esclusione di eventuali interventi per consolidamenti, riporto ed asporto di terreno. Compresa fornitura e posa in opera				
F.01.017.a	- TRATTAMENTO (SUBSTRATO DI BASE, SEMENTI, BIOSTUOIA)	m ²	17,81	2,90 16,27 %	*
F.01.017.b	- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)	m ²	5,72	2,27 39,68 %	*
F.01.019	RIVESTIMENTO DI SCARPATE				
F.01.019.1	MEDIANTE IDROSEMINA				
F.01.019.1.a	- CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte	m ²	1,17	0,22 18,59 %	*
F.01.019.1.b	- DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO legata effettuata in unico passaggio con macchina idroseminatrice ad ugelli appositamente strutturati ed approvati dalla D.L. che permetta una perfetta miscelazione e distribuzione di tutte le componenti del prodotto, la matrice dovrà avere alto tenore dell'80% minimo di fibre di legno esente da tamino e contenere collanti ad alta viscosità per garantire la coesione della matrice, la miscela potrà essere così composta: - acqua lt 7/mq; - seme gr 256/ma; - concime gr 125/mq; - prodotto secco gr 370/mq e comunque tale da assicurare il perfetto attecchimento della coltre erbosa	m ²	4,54	0,23 4,99 %	*
F.01.019.2	MEDIANTE PIANTAGIONE compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure colturali fino al completo attecchimento				
F.01.019.2.a	- CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq				

**AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016****F - OPERE IN VERDE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
F.01.019.2.b	- CON SPECIE ARBUSTIVE con densità di 6 piantine a mq	m ²	0,92	0,11 12,30 %	*
F.01.019.2.c	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI	m ²	11,82	0,42 3,58 %	*
F.01.019.2.d	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE	m ²	1,13	0,22 19,25 %	*
F.01.019.2.e	- DI PENDICE SEMINATA CON STRATO DI PAGLIA A SPRUZZO	m ²	1,24	0,22 17,54 %	*
F.01.019.2.f	- PIANTUMAZIONE DI GINESTRA con densità di 4 piantine a mq	m ²	1,30	0,22 16,73 %	*
F.01.020	- PIANTUMAZIONE DI GINESTRA con densità di 4 piantine a mq	m ²	32,14	0,33 1,02 %	*
F.01.020	MAGGIORAZIONE O DETRAZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE per ogni piantina o talea messa a dimora in più o meno per mq, su terreno già preparato, compresi tutti gli oneri e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	%	10,00		
F.01.021	BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE) realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque idonee allo scopo. Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm; esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20%. Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m. Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in ragione di 2-4 picchetti/mq. Compresa fornitura e posa in opera				
F.01.021.a	- CON FIBRE DI PAGLIA	m ²	4,69	0,48 10,28 %	*
F.01.021.b	- CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO	m ²	5,35	0,48 9,01 %	*
F.01.021.c	- CON FIBRE DI COCCO	m ²	6,65	0,48 7,25 %	*
F.01.024	SEMINA CON PROCEDIMENTO IDROBITUMINOSO MEDIANTE SPARGIMENTO DEL SEME concimazione e copertura con paglia in ragione di almeno q.li 140 per la copertura della medesima con emulsione bituminosa basica al 55% in ragione di q.li 80/100 per ha., compreso ogni necessaria fornitura ed onere, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte				

**AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016****F - OPERE IN VERDE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
F.01.033	RIVESTIMENTO DI SCARPATA MEDIANTE PIANTAGIONE FINO AL COMPLETO ATTECCIMENTO compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di specie arbustive, poste con la densità di n. 4 piantine per metro quadrato, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure colturali	m ²	1,29	0,37 28,69 %	*
F.01.034	MAGGIORAZIONE O DETRAZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE per ogni piantina o talea messa a dimora in più o meno per mq, su terreno già preparato, compresi tutti gli oneri e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	m ²	25,53	6,84 26,78 %	*
F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	%	20,00		
F.01.036	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE come scarto di cellulosa o bentonite, in quantitativo sufficiente per assicurare l'aderenza del seme e del concime alla superficie della scarpata, comprese le cure colturali la manutenzione gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	m ²	1,14	0,23 19,86 %	*
F.01.037	RIVESTIMENTO DI PENDICE SEMINATA A SPRUZZO MEDIANTE STRATO DI PAGLIA ED EMULSIONE BITUMINOSA con l'impiego di particolari attrezzature, compreso fornitura e spandimento della paglia e dell'emulsione bituminosa, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali e quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a regola d'arte	m ²	1,25	0,23 18,11 %	*
F.01.038	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTUMAZIONE DI CYTISUS SCOPARIUS O SPARTIUM JUNCEUM (GINESTRA) eseguito con cavicchio, in buche disposte a quinconce, equidistanti 50 cm su file, a loro volta distanziate di 50 cm, compresa ogni fornitura, prestazione ed onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	m ²	1,31	0,23 17,28 %	*
F.01.042	RIVESTIMENTO SCARPATE CON TAPPETO ERBOSO DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 50 compreso le necessarie forniture, scavo, posa in opera e relativo fissaggio al terreno, ed ogni altro onere, per dare il rivestimento finito e completo a perfetta regola d'arte	m ²	32,14	0,33 1,02 %	*
F.01.043	FORMAZIONE DI PRATO CON TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI della formazione del letto di posa, della messa in opera, della battitura, della concimazione dell'innaffiamento ed ogni altro onere fino a completo attecchimento per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte	m ²	15,14	1,91 12,60 %	*
F.01.045	PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O ALTRE AREE mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura	m ²	19,38	1,91 9,85 %	*

**AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016****F - OPERE IN VERDE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
	m ²	0,07	0,05 65,41 %	*
	F.02 - PIANTUMAZIONE				
F.02.001	FORNITURA E PIANTAGIONE DI PIANTINE DI HIPERICUM CALYGINUM IN VASETTO in ottimo stato vegetativo compreso ogni altra necessaria fornitura ed ogni onere per il collocamento a dimora in misura di n. 6 piante al mq	m ²	37,44	1,13 3,01 %	*
F.02.002	FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni onere	ml	4,09	2,82 68,85 %	*
F.02.003	FORNITURA E PIANTAGIONE				
F.02.003.a	- DI PIANTINE CON RIZOMI di iris germanica in ottimo stato vegetativo compreso ogni altra necessaria fornitura ed ogni onere per il collocamento a dimora in misura di n. 8 piantine al mq, comprese la manutenzione e l'innaffiatura fino al completo attecchimento	m ²	65,28	1,13 1,73 %	*
F.02.003.b	- DI ACACIE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO compreso ogni altra necessaria fornitura ed onere per il collocamento a dimora nella misura di n. 4 piantine per ogni mq - altezza 1,25-1,50 m	m ²	17,55	1,13 6,42 %	*
F.02.003.c	- DI GINESTRE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO compreso ogni altra necessaria fornitura ed onere per il collocamento a dimora nella misura di n. 4 piantine per mq - DI 2 ANNI IN VASETTO O FITOCELLA	m ²	7,60	1,13 14,82 %	*
F.02.006	GINESTRE compresa fornitura, posa a dimora e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere				
F.02.006.a	- DI DUE ANNI IN VASETTO O FITOCELLA	cad	1,82	0,21 11,81 %	*
F.02.006.b	- DI TRE ANNI, CON ZOLLA, DELL'ALTEZZA MINIMA DI CM 50	cad	3,81	0,21 5,64 %	*
F.02.008	CESPUGLIATI compresa fornitura, posa a dimora e ogni onere di scavo della buca di alloggiamento, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto				
F.02.008.a	- GENISTA JUNCEA H 0,50-0,80 M				

**AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016****F - OPERE IN VERDE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
F.02.008.b	- GENISTA JUNCEA H 0,81-1,00 M	cad	18,29	6,31 34,50 %	*
F.02.008.c	- AGAVE H 0,40-0,60 M	cad	20,27	6,31 31,13 %	*
F.02.008.d	- MESEBRIYANTHEMUN H 0,40-0,60 M	cad	17,54	6,31 35,97 %	*
F.02.008.e	- ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M	cad	17,54	6,31 35,97 %	*
F.02.008.f	- LAURUS NOBILIS H 1,40-1,80 M	cad	19,28	6,31 32,72 %	*
F.02.014	PIANTE ORNAMENTALI DI ALTO FUSTO compresa fornitura, posa a dimora, scavo buca, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento, collocamento del palo tutore, scortecciato in modo che risulti cm60-80 più basso dei rami di appalcatura per piante da alberate o due metri fuori terra per piante ramificate, tre legature con pezze di gomma e vimini di Borgogna, innaffiatura e concimazione di primo impianto. La conca alla base della pianta dovrà avere una capienza non inferiore a litri 50. A carico dell'impresa la sostituzione delle fallanze o delle piantine che non avessero attecchito nei primi sei mesi dall'impianto	cad	46,13	6,31 13,68 %	*
F.02.014.a	- LAURUS CERASUS H 2,50-3,50 M	cad	90,71	9,52 10,49 %	*
F.02.014.b	- TAMARIX ALBERELLO H 2,50-3,00 M	cad	125,51	9,51 7,58 %	*
F.02.014.c	- PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H 2,50-3,00 M	cad	264,73	9,50 3,59 %	*
F.02.017	PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI, IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) in buche di dimensione non inferiore a 50 cm di diametro e di sufficiente profondità, compreso palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere dell'annaffiamento durante il periodo, la registrazione dei legacci o la liberazione dal palo tutore se opportuna, il reimpianto anche ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione	cad	76,22	6,78 8,89 %	*
F.02.017.a	- DI CIRCONFERENZA CM 10/12	cad	76,22	6,78 8,89 %	*

**AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016****F - OPERE IN VERDE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
F.02.017.b	- DI CIRCONFERENZA CM 20/25	cad	399,40	6,79 1,70 %	*
F.02.017.c	- DI CIRCONFERENZA CM 30/35	cad	641,78	6,80 1,06 %	*
F.02.018	PYRACANTHA COCCINEA A CESPUGLIO compresa fornitura e piantagione con zolla, da porre in opera per la formazione di siepi, in ragione di n. 2 piantine al metro lineare, compreso ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. - VASO V2 H= 0,60-0,80 M	ml	29,86	2,62 8,78 %	*
F.02.019	PYRACANTHA COCCINEA compresa fornitura, piantagione e ogni necessaria fornitura, lo scavo della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere				
F.02.019.a	- VASO V2 H= 0,6-0,8 M	cad	10,27	0,87 8,51 %	*
F.02.019.b	- VASO V7 H= 1,00-1,20 M	cad	16,15	0,87 5,41 %	*
F.02.021	ESSENZE ARBOREE quali pinus pinea, pinus nigra, pinus silvestris, quercus ilex, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. In vasetto o alveolo				
F.02.021.a	- ANNI 1	cad	4,71	0,87 18,55 %	*
F.02.021.b	- SPOGLIANTI DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS, ECC. DI ALTEZZA CM 30/50	cad	4,21	0,87 20,75 %	*
F.02.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 quali viburnum tinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in varietà, oleandri, ecc. Compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere	cad	16,15	0,87 5,41 %	*
F.02.024	ARBUSTI SPOGLIANTI spirea, forsithia, buddleya, hibiscus siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi spartitraffico, compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere				
F.02.024.a	- ALTEZZA CM 80/120	cad	16,15	0,87 5,41 %	*

**AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016****F - OPERE IN VERDE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
F.02.024.b	- ALTEZZA CM 121/200	cad	17,14	0,87 5,10 %	*
F.02.024.c	- ALTEZZA CM 201/230	cad	18,13	0,87 4,82 %	*
F.02.026	NERIUM OLEANDER A CESPUGLIO compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere				
F.02.026.a	- VASO V12 ALTEZZA METRI 0,80/1,00	cad	8,44	0,87 10,35 %	*
F.02.026.b	- VASO V15 ALTEZZA METRI 1,01/1,25	cad	9,68	0,87 9,03 %	*
F.02.026.c	- POSA A DIMORA SU VASO V18 lungo lo spartitraffico centrale bitumato	cad	11,42	3,71 32,45 %	*
F.02.029	YUNIPERUS IN VARIETÀ A CONIFERE STRSCIANTI compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere				
F.02.029.a	- ALTEZZA METRI 0,40/0,60	cad	13,16	0,87 6,64 %	*
F.02.029.b	- ALTEZZA METRI 0,61/0,80	cad	14,16	0,87 6,17 %	*
F.02.029.c	- ALTEZZA METRI 0,81/1,00	cad	15,15	0,87 5,77 %	*
F.02.029.d	- ALTEZZA METRI 1,01/1,20	cad	16,15	0,87 5,41 %	*
F.02.033	ARBUTUS UNEDO (CORBEZZOLO) DELL'ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere	cad	27,18	0,87 3,21 %	*
F.02.034	LAVANDULA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere	cad	6,20	0,87 14,09 %	*
F.02.035	ARBUSTI SPOGLIANTI O SEMPREVERDI GRANDI A CESPUGLIO DELL'ALTEZZA DI M 3,00/3,50				



AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016

F - OPERE IN VERDE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
F.02.036	compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere CONIFERE DELLA VARIETÀ THUYE ORIENTALI AUREE, CHAMAECYPARIS ED ESSENZE SIMILARI DI ALTEZZA DI M 1,20/1,50	cad	15,06	1,60 10,60 %	*
F.02.037	compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere QUERCUS ILEX A CESPUGLIO IN ZOLLA	cad	16,17	1,60 9,87 %	*
F.02.037.a	- ALTEZZA METRI 1,25/1,50	cad	27,98	1,60 5,71 %	*
F.02.037.b	- ALTEZZA METRI 1,51/1,75	cad	42,90	1,60 3,72 %	*
F.02.039	ALBERATURE DELLA VARIETÀ OLEA EUROPAEA A CESPUGLIO compresa fornitura e piantagione in vaso, dell'altezza di metri 1,70/2,00, compreso ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, innaffiamento, palo tutore, concimazione, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere	cad	69,87	1,60 2,29 %	*
F.02.040	PIANTINE DI LIGUSTRUM in ottimo stato vegetativo, da porre in opera per la formazione di siepi spartitraffico, compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. In ragione di n. 2 piantine al ml, in vaso V3, dell'altezza di m 1,00/1,25				
F.02.040.a	- JAPONICUM	ml	15,68	1,60 10,18 %	*
F.02.040.b	- SINENSIS	ml	25,20	1,60 6,34 %	*
F.02.042	PIANTE RAMPICANTI O SCENDENTI quali Ionicera caprifolium (madreselva), hederia ibernica, bignonia radicans, ampelopsis weitchii. Le piante dovranno essere coltivate in vaso compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca delle dimensioni di m 0,60 x 0,60 x 0,60, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere				
F.02.042.a	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50	cad	11,96	2,21 18,49 %	*
F.02.042.b	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00				

**AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016****F - OPERE IN VERDE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
F.02.044	ARREDO GIARDINO CON ESSENZE VARIE quali Cotoneaster, Agrifoglio aureo, Juniperus, Taxus baccata, Gynnerium Argenteum, compreso fornitura e posa in opera delle piante nonchè ogni altra necessaria fornitura, scavo delle buche, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. - DIAMETRO 15 CM	cad	16,43	2,21 13,46 %	*
F.02.045	CUPRESSUS ARIZONICA E SEMPERVIRENS dato in opera con palo tutore, compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, innaffiamento, legatura al palo, concimazione, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere	cad	20,92	0,68 3,25 %	*
F.02.045.a	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50	cad	42,23	9,51 22,53 %	*
F.02.045.b	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00	cad	50,93	9,51 18,68 %	*
F.02.045.c	- ALTEZZA METRI 2,00/2,50	cad	70,82	9,51 13,43 %	*
F.02.045.d	- ALTEZZA METRI 2,51/3,00	cad	100,65	9,51 9,45 %	*
F.02.045.e	- ALTEZZA METRI 3,01/3,50	cad	215,01	9,50 4,42 %	*
F.02.045.f	- ALTEZZA METRI 3,51/4,00	cad	314,45	9,53 3,03 %	*
F.02.045.g	- ALTEZZA METRI 4,01/4,50	cad	374,11	9,50 2,54 %	*
F.02.050	PINUS HALEPENSIS O MARITIMA compresa fornitura e messa a dimora, dato in opera con palo tutore, compreso lo scavo della buca, l'innaffiamento, la legatura al palo con corda vegetale e la garanzia di attecchimento. Per ogni pianta	cad	63,36	9,52 15,02 %	*
F.02.050.a	- ALTEZZA ML 1,00/1,50	cad	95,68	9,51 9,94 %	*
F.02.050.b	- ALTEZZA ML 1,51/2,00	cad			

**AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016****F - OPERE IN VERDE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
F.02.050.c	- ALTEZZA ML 2,01/2,50	cad	80,76	9,51 11,78 %	*
F.02.050.d	- ALTEZZA ML 2,51/3,00	cad	115,57	9,51 8,23 %	*
F.02.050.e	- ALTEZZA ML 3,01/3,50	cad	185,17	9,52 5,14 %	*
F.02.053	ACER SACCHARINIUM in vaso V350, di altezza m 5,00/5,50, allevato in vivaio, compresa fornitura, messa a dimora, scavo della buca, concimazione, pali tutori, innaffiamento e garanzia di attecchimento ed ogni altro onere	cad	234,89	9,51 4,05 %	*
F.02.054	POPULUS NIGRA ITALICA PYRAMIDALIS compresa fornitura, messa a dimora, allevato in vivaio, compreso scavo della buca, concimazione, pali tutori, innaffiamento e garanzia di attecchimento ed ogni altro onere				
F.02.054.a	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0	cad	55,53	9,51 17,13 %	*
F.02.054.b	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0	cad	60,50	9,52 15,73 %	*
F.02.054.c	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0	cad	71,69	9,51 13,27 %	*
F.02.054.d	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0	cad	94,06	9,51 10,11 %	*
F.02.054.e	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0	cad	116,44	9,51 8,17 %	*
F.02.054.f	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0	cad	142,54	9,51 6,67 %	*
F.02.055	PLATANUS ORIENTALIS CELTIS AUSTRALIS compresa fornitura, messa a dimora, allevati in vivaio, compreso lo scavo della buca, la concimazione, pali tutori, innaffiamento e garanzia di attecchimento, ed ogni altro onere				
F.02.055.a	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0	cad	69,20	9,52 13,75 %	*
F.02.055.b	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0				

**AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016****F - OPERE IN VERDE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
F.02.055.c	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0	cad	80,39	9,51 11,83 %	*
F.02.055.d	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0	cad	110,22	9,51 8,63 %	*
F.02.055.e	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0	cad	147,51	9,51 6,45 %	*
F.02.055.f	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0	cad	182,31	9,52 5,22 %	*
F.02.056	PINUS PINEA CON CHIOME BEN SVILUPPATA IN ZOLLA compresa fornitura e messa a dimora, dato in opera con palo tutore, compreso ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere	cad	217,12	9,51 4,38 %	*
F.02.056.a	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,0 A 18,0 CM	cad	104,85	4,16 3,97 %	*
F.02.056.b	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM	cad	129,71	4,16 3,21 %	*
F.02.056.c	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 20,1 A 22,0 CM	cad	163,06	6,39 3,92 %	*
F.02.056.d	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 22,1 A 26,0 CM	cad	208,21	8,31 3,99 %	*
F.02.056.e	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 26,1 A 30,0 CM	cad	236,80	8,31 3,51 %	*
F.02.060	PINUS AUSTRIACA IN ZOLLA compresa fornitura e messa a dimora, dato in opera con palo tutore, compresa ogni altra necessaria fornitura, lo scavo della buca, innaffiamento, legatura con corda vegetale, garanzia di attecchimento e ogni altro onere. Per ogni pianta	cad	104,85	4,16 3,97 %	*
F.02.060.a	- ALTEZZA ML 2,50/3,00	cad	104,85	4,16 3,97 %	*
F.02.060.b	- ALTEZZA ML 3,01/3,50	cad	144,63	4,15 2,87 %	*
F.02.062	PINUS NIGRA IN ZOLLA				

**AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016****F - OPERE IN VERDE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
	compresa fornitura e messa a dimora, dato in opera con palo tutore, compreso ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere				
F.02.062.a	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50	cad	65,08	4,16 6,39 %	*
F.02.062.b	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00	cad	105,88	6,40 6,04 %	*
F.02.062.c	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50	cad	162,22	8,32 5,13 %	*
F.02.062.d	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00	cad	215,67	8,32 3,86 %	*
F.02.062.e	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50	cad	274,09	8,30 3,03 %	*
F.02.065	CEDRUS ATLANTICA, CEDRUS DEODARA, ABIES PICEA EXCELSA, PINUS SILVESTRIS compresa fornitura e messa a dimora, dati in opera con palo tutore, compreso ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere				
F.02.065.a	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50	cad	58,86	4,16 7,06 %	*
F.02.065.b	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00	cad	105,88	6,40 6,04 %	*
F.02.065.c	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50	cad	149,79	8,31 5,55 %	*
F.02.065.d	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00	cad	188,32	8,32 4,42 %	*
F.02.065.e	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50	cad	249,23	8,32 3,34 %	*
F.02.068	QUERCUS ILEX (LECCI) IN ZOLLA forma a cespuglio, compresa fornitura, piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, palo tutore, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere				
F.02.068.a	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0	cad	79,99	4,16 5,20 %	*
F.02.068.b	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0				

**AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016****F - OPERE IN VERDE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
F.02.068.c	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0	cad	118,31	6,40 5,41 %	*
F.02.068.d	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0	cad	158,49	8,32 5,25 %	*
F.02.071	QUERCUS ROBUR IN ZOLLA compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere	cad	193,30	8,31 4,30 %	*
F.02.071.a	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0	cad	131,58	4,16 3,16 %	*
F.02.071.b	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0	cad	167,00	4,16 2,49 %	*
F.02.071.c	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0	cad	216,72	4,16 1,92 %	*
F.02.071.d	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0	cad	277,63	4,16 1,50 %	*
F.02.071.e	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0	cad	382,04	4,16 1,09 %	*
F.02.075	TILIA HYBRIDA IN ZOLLA compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento e ogni altro onere	cad	83,72	4,16 4,97 %	*
F.02.075.a	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0	cad	121,01	4,16 3,44 %	*
F.02.075.b	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0	cad	157,06	4,16 2,65 %	*
F.02.075.c	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0	cad	184,40	4,15 2,25 %	*
F.02.075.d	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0	cad			
F.02.077	OLEAEUROPEA esemplari dati in opera con palo tutore, compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra necessaria fornitura, scavo alla buca, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere	cad			

**AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016****F - OPERE IN VERDE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
F.02.077.a	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0	cad	106,10	4,16 3,92 %	*
F.02.077.b	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0	cad	150,84	4,16 2,76 %	*
F.02.077.c	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0	cad	163,27	4,16 2,55 %	*
F.02.077.d	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0	cad	212,99	4,15 1,95 %	*
F.02.078	PIANTE ERBACEE PERENNI per la formazione di una barriera vegetale naturale, viva ed autoadattante, con radici penetranti rapidamente in profondità nel terreno per svariati metri, ma comunque per non meno di 1,50 metri dopo 1 anno dalla piantumazione, ancorandosi con fermezza, mentre la parte aerea della pianta formando una siepe fitta, alta fino a due metri, tale da non bloccare il deflusso delle acque, ma solo rallentandone il corso e trattenendo il fango e i detriti trasportati dalla corrente. Compresa fornitura e messa a dimora, e compreso e compensato l'onere di fornitura delle piante di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, trasporto a piè d'opera del materiale, piantagione, posa in opera dell'emendante in fase di rinterro, potatura di impianto, concimazione con fornitura e posa in opera di concime chimico organico, prima formazione di conche di compluvio sui piani di posa ribassati del verde erbaceo, innaffiamento e garanzia, e relativi oneri accessori fino al completamento del primo ciclo vegetativo con reintegro delle piantine asportate o danneggiate				
F.02.078.a	- CON INCIDENZA DI N. 2 PIANTINE PER MQ	m ²	17,79	2,77 15,58 %	*
F.02.078.b	- CON INCIDENZA DI N. 3 PIANTINE PER MQ	m ²	26,69	4,16 15,58 %	*
F.02.078.c	- CON INCIDENZA DI N. 4 PIANTINE PER MQ	m ²	35,12	5,55 15,79 %	*
F.03 - LAVORAZIONI PER OPERE IN VERDE					
F.03.001	FORMAZIONE DI FASCINATE collegati con pertiche di ornello del diametro in testa non inferiore a cm 2, compreso ogni necessaria fornitura ed onere				
F.03.001.a	- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 60 del diametro in testa di cm 4/5 e della lunghezza di cm 60/70	ml	9,92	3,87 38,99 %	*
F.03.001.b	- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70 del diametro in testa di cm 4/5 e della lunghezza di cm 80/90	ml	10,85	3,87 35,65 %	*

**AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016****F - OPERE IN VERDE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
F.03.001.c	- DELL'ALTEZZA DI CM 30/35 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70 del diametro in testa di cm 6/7 e della lunghezza di cm 80/100	ml	11,31	3,87 34,20 %	*
F.03.001.d	- DELL'ALTEZZA DI CM 36/40 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70 del diametro in testa di cm 8 e della lunghezza di cm 80/100	ml	13,18	3,87 29,35 %	*
F.03.001.e	- DELL'ALTEZZA DI CM 50/60 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 80 del diametro in testa di cm 6/8 e della lunghezza di cm 120/140	ml	16,32	4,95 30,35 %	*
F.03.001.f	- DELL'ALTEZZA DI CM 60/70 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90 del diametro in testa di cm 9/10 e della lunghezza di cm 200	ml	18,55	4,95 26,70 %	*
F.03.001.g	- DELL'ALTEZZA DI CM 80/100 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90 del diametro in testa di cm 10 e della lunghezza di cm 230	ml	22,98	6,04 26,27 %	*
F.03.009	GEOSTUOIA BIODEGRADABILE costituita da uno strato di paglia trattato con concime e seminato, trapuntato con filo naturale, data in opera previa regolarizzazione della scarpata da trattare eventualmente con concimi o calce, ed in modo da assicurare un buon contatto tra la stuoia ed il terreno, fissata con picchetti in legno ogni 2/4 m per ogni fascia e da altri intermedi in filo metallico, compreso l'onere della sovrapposizione delle fascie adiacenti per 5 cm, l'interrimento dei bordi esterni e l'annaffiamento per almeno 2 mesi dalla posa ed ogni altro onere per assicurare l'attecchimento del prodotto. Per mq di superficie trattata	m ²	0,32	0,13 41,06 %	*
F.03.010	RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE IN TRINCEA CON GRIGLIATO SEMIRIGIDO in tessuto non tessuto del peso di almeno 500 g/mq, ricoperto con cm20 di terreno vegetale seminato e posato su superficie regolare, previa eventuale stesa di sabbia di conguaglio e regolarizzazione; il grigliato sarà ancorato al terreno di scarpata con pioli di quantità e lunghezza sufficiente per assicurare la stabilità del grigliato stesso ed in ogni caso con almeno n. 5 pioli di lunghezza di cm50 per mq di effettiva scarpa; compresa la fornitura del terreno vegetale ed ogni altro onere di trasporto e posa	m ²	9,49	2,85 29,99 %	*
F.03.013	BLOCCHI DI RIVESTIMENTO SCARPATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO forati a nido d'ape incastrabili l'un l'altro, dello spessore e diametro idonei, compreso lo scavo del terreno, sistemazione della scarpata, riempimento con terra dei fori per metà della loro altezza e successiva risemina in essi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera	m ²	20,54	2,50 12,19 %	*
F.03.014	FORNITURA DI "PANNELLI FIORIERA" PER ARREDO URBANO di spessore idoneo e non inferiore a 10 cm realizzati in calcestruzzo prefabbricato compreso i ganci di sollevamento e posizionamento di caratteristiche tecniche tali da garantire la perfetta esecuzione a regola d'arte				

**AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE LISTINO PREZZI 2016****F - OPERE IN VERDE**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	MAN. € - %	A.
F.03.015	MESSA IN OPERA DI PANNELLI PREVIA ESCAVAZIONE DEL FOSSO PER L'ALLOGGIAMENTO rinfianco con calcestruzzo, ancoraggio degli stessi fra di loro stuccatura delle giunzioni	m ²	33,47	1,37 4,09 %	*
F.03.019	FORMAZIONE DI TRANSENNA RUSTICA ALLA ROMANA in legno di castagno scortecciato formata da dritti appuntiti della lunghezza di m 1.50 del diametro in testa di cm 10 e trattati alla base con due mani di carbolineum, infissi nel terreno ad interasse di m 1,50 collegati l'un l'altro mediante due trasversali da m 2, posti a croce di S. Andrea ed aventi in sommità un corrimano con opportuni incastri e chiodature, compreso ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	m ²	16,18	5,37 33,22 %	*
F.03.020	CENSIMENTO DI ESSENZE ARBOREE eseguito lungo le strade statali, compresa la compilazione di una scheda di rilevamento come da modello fornito dall'Amm.ne e l'applicazione di idonee targhette con numerazione progressiva	ml	15,34	4,34 28,28 %	*
F.03.021	BIOSTUOIE BIODEGRADABILI SU SCARPATE O RILEVATI compresa fornitura e posa in opera, mediante ancoraggio al terreno e adeguata cucitura, a protezione delle superfici da erosioni o ruscellamenti, ed atte a favorire l'inserimento vegetativo del seme	cad	20,03	1,11 5,55 %	*
F.03.023	SERVIZIO DI INNAFFIAMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE PER TRASPORTO ACQUA di siepe spartitraffico centrale, nei periodi di forte stress idrico, compreso l'onere della segnaletica stradale per chiusura e deviazione di corsia	m ²	4,62	0,96 20,77 %	*
F.03.030	RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DI LARGHEZZA CM 80 mediante tessitura di fibre di larghezza da mm1 a mm 3, di colore nero stabilizzato agli U.V., data in opera lungo lo spartitraffico centrale fissata al terreno mediante ancoraggi ad U di lunghezza non inferiore a cm 20 in numero di 8 per ml di rete posta in opera compreso ogni onere per il carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego per la rasatura del piano di posa nonché per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico di tipo autostradale, e comunque idonea allo scopo e tale da dare la lavorazione completa e a perfetta regola d'arte	ml	1,62	0,86 52,79 %	*
F.03.030.a	- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO	m ²	2,03	0,42 20,78 %	*
F.03.030.b	- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO	m ²	2,41	0,42 17,50 %	*
F.03.030.c	- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI NELLO SPARTITRAFFICO	m ²	1,71	0,17 9,75 %	*
F.03.030.d	- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI NELLO SPARTITRAFFICO	m ²	2,08	0,17	*